

## Belastbarkeit von dispac nach der Verlegung

### dispac - Sohlplatte

für  
Verbundestriche, Betonwerkstein.- und Fliesenbelägen auf Trennlage  
( Voraussetzung : Temperatur > 5°C )

Mögliche Belastung nach	Belastung durch
1 Tag	begehbar; Leiter ( mit Brett / Schalttafel unterlegt )
3-4 Tagen	Scheren-Hubbühne; Rollgerüst; Stapler ( ≤ 1,5t ); Handhubwagen; Leichte LKW ( ≤ 7,5t )
7 Tagen	Teleskop-Hubsteiger; Stapler mit schwerer Last; Schwerer LKW ( ≥ 7,5t )
14Tagen	voll Belastbar
nach ≥ 2 Wochen	möglicher Einbau Deckbelag

## Belastbarkeit von displan, diston, disfalt nach der Verlegung

### displan - Industrieestrich

( Voraussetzung : Normalklima 20°C, 60% rel. Luftfeuchte )

Mögliche Belastung nach	Belastung durch
2 Tagen	begehbar; Leiter ( mit Brett / Schalttafel unterlegt )
7 Tagen	voll Belastbar